

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREA ECOLOGICA VIA DEL MARE

(A) OPERE DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREA

| Descrizione | Importo | COSTO | MISURA |
|--|-------------------|------------|--------|
| A1 ALLESTIMENTO CANTIERE COMPREDENTE TUTTO QUANTO RICHIESTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA | 250,00 € | | |
| A2 DEMOLIZIONE DI MASSETTO SOTTOSTANTE: Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- massi massetti e sottofondi non armati di altezza da 10,1 a 20 cm | 1.650,00 € | 18,28 €/mq | 90 mq |
| TOTALE INTERVENTO "A" | | | |
| | 1.900,00 € | | |

(B) OPERE CIVILI

| | | | |
|--|-------------------|------------|--------------|
| B1 SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE AMPIA EFFETTUATO CON MEZZI MECCANICI, COMPRESA LA RIMOZIONE DI ARBUSTI E CERPAIE, LA PROFILATURA DELLE PARETI E LA REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO. IL CARICO/SCARICO O A RIFIUTO PER RILEVATO IN ROCCE SCIOLTE (TERRA O SIMILI FINO AD UNA PROFONDITA' DI 2 M) | 200,00 € | 10 €/mc | 0,4m x 50 mq |
| B2 TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DA MOVIMENTI TERRA O DA DEMOLIZIONI EFFETTUATO CON AUTOCARRI | 300,00 € | | |
| B3 CAMPIONAMENTO ED ANALISI CON RILASCI CERTIFICAZIONE DA PARTE DI LABORATORIO AUTORIZZATO INDICANTE IL CODICE BER E LA RELATIVA CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLO SMALTIMENTO | 430,00 € | | |
| B4 REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO IN GHIAIA, SPESSORE 20-30 CM, COMPRESO AVVICINAMENTO MATERIALE, STESURA E COMPATTAZIONE EFFETTUATI ANCHE CON L'AUSILIO DI MEZZI MECCANICI | 472,00 € | 31,50 €/mc | 50 mq |
| B5 PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO, CON FINITURA SUPERFICIALE LISCIA DI DIMENSIONI 50X50 CM | 1.690,00 € | 33,84 €/mq | 50 mq |
| B6 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rifianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°, cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 | 470,00 € | 31,36 €/ml | 15 ml |
| B7 TELO PACCIAMATURA 1X30 | 60,00 € | | 50 mq |
| B8 SABBIA DI CAVA 5CM | 55,00 € | 22 €/mq | 2,5 mq |
| TOTALE INTERVENTO "B" | | | |
| | 3.677,00 € | | |
| TOTALE INTERVENTI (A+B) IVA COMPRESA | | | |
| | 5.577,00 € | | |

TOTALE INTERVENTO "B"

3.677,00 €

5.577,00 €

LANCIANO, 22/06/2023

PER ACCETTAZIONE



CASALANQUIDA RAIMONDO
C.da Ro...
Codice Fiscale: 0511653012 Ed.351
Partita IVA: N. 91512230697