



# COMUNE di FILETTO

(Provincia di Chieti)



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

PNRR:

Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.1b



## PROGETTO ESECUTIVO

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO - VERSANTE OVEST  
PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - Investimento 2.1b  
- C.U.P.: F88H22000610001 -

## COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA


**STUDIO DI INGEGNERIA  
BONANNI**

STRUTTURE  
ACQUE  
TERRE  
INFRASTRUTTURE

Dott. Ing. Giacinto BONANNI  
Loc. Fraia, n° 48 - 66016 GUARDIAGRELE (CH)  
Tel.: 0871.396462 - Personal Phone 347.5187018  
Tel./Fax: 0871.85167  
Website: <http://www.studiobonanni.com>  
E-mail: [ing.bonanni@studiobonanni.com](mailto:ing.bonanni@studiobonanni.com)

Il Progettista e DD.LL.

Dott. Ing. Giacinto BONANNI



ALLEGATO

O

Responsabile Unico del Progetto:  
Dott. Arch. Fausto GIAMPIETRO

Consulenza Geologica:  
Dott. Geol. Ariana CAPPELLUCCI

Questo elaborato grafico è di proprietà dello Studio di INGEGNERIA BONANNI, pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Cod. LL.PP. 090.10.23

DATA Gennaio 2024

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

DATA DI PRESENTAZIONE	N° DEL PROGETTO	REVISIONE	NOTE



**Comune di FILETTO**  
Provincia di CHIETI

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO - VERSANTE OVEST. - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - C.U.P.: F88H22000610001 -

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di FILETTO

GUARDIAGRELE, 22/01/2024

**IL TECNICO**  
Dott. Ing. Giacinto BONANNI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 S.001.010.06 0.a01	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... 0 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. fornitura e posa Per Area di Cantiere - Deposito Per Area di Cantiere a Tratt		30,00 50,00		1,500 1,500	45,00 75,00		
	SOMMANO m²					120,00	12,67	1'520,40
2 S.001.010.06 0.b02	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... erreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati Recinzione: Area di Cantiere - Deposito Area di Cantiere a Tratt		30,00 50,00		1,500 1,500	45,00 75,00		
	SOMMANO m²					120,00	3,49	418,80
3 S.001.010.06 0.b03	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... enuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Nolo per i mesi successivi Recinzione (4 Mesi): Area di Cantiere - Deposito Area di Cantiere a Tratt	4,00 4,00	30,00 50,00		1,500 1,500	180,00 300,00		
	SOMMANO m²/mese					480,00	0,43	206,40
4 S.002.020.09 0.a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... sizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Monoblocco: Spogliatoio Ufficio DL					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	409,55	819,10
5 S.002.020.10 0.a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Monoblocco: Spogliatoio - (7 Mesi) Ufficio DL - (7 Mesi)					7,00 7,00		
	SOMMANO cad/mese					14,00	247,13	3'459,82
6 S.002.020.00 5.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... timento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile. Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto. Bagni n.01 - Mesi n.7					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	199,87	1'399,09
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'823,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'823,61
7 S.004.020.01 0.c	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 120 cm, rifrangenza classe I Segnale "Pericolo generico" Segnale "Lavori in corso"					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	8,04	32,16
8 S.004.020.02 0.a	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma circolare, segnala ... lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I Segnale "Divieto di accesso" Segnale "15 Km"					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	4,10	12,30
9 S.004.020.03 0.a	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma rettango ... i acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm Segnale "Come da Lay out"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,62	37,24
10 S.005.010.04 0.a	Protezione della sommità dei ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Per tutta la durata del lavoro. - protezione ferri con cappellotto in PVC Cappellotti Ferri di Ripresa Pali a Trattati Prima del Piegamento * (par.ug.=18*9*5)	810,00				810,00		
	SOMMANO cad					810,00	0,75	607,50
11 S.004.020.10 0.b	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese Illuminazione Notturna n. 2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,99	45,98
12 S.004.020.10 0.c	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo illuminazione Notturna N. 2 Integratori (6 mesi) *(par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	10,53	126,36
13 Covid-19	Eventuali Spese aggiuntive in caso di ulteriori aggiornamenti e/o prescrizioni ed adempimenti Ministeriali attinenti al Covid-19 nei cantiere. Eventuali Nuove Disposizioni					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'314,85	1'314,85
	A R I P O R T A R E							10'000,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO