

Controllo semestrale antincendio Normativa Europea UNI 9994 per il triennio 2024-2025-2026 come da vs preventivo n. 40/AD del 14/02/2024

#### CONTROLLI ORDINARI ANTINCENDIO 1° e 2° SEMESTRE 2024 - 2025 -2026 (sei passaggi)

Complesso Scolastico (via Cappuccini): Verifica Semestrale di Porte Uscite di Sicurezza/Porte Tagliafuoco come da Norma - 2 ante 24 nr Verifica Semestrale di Naspi Antincendio UNI 25 12 nr Verifica Semestrale di Gruppo di Pompaggio 1 nr Verifica Semestrale di Impianto rilevazione Fumi 1 nr Verifica Semestrale di Attacco VVF da 2" 1 nr

Complesso Scolastico Asilo Nido (via Occidentale): Verifica Semestrale di Porte Uscite di Sicurezza/Porte Tagliafuoco come da Norma - 1 anta 12 nr Verifica Semestrale di Porte Uscite di Sicurezza/Porte Tagliafuoco come da Norma - 2 ante 2 nr Verifica Semestrale di Impianto rilevazione Fumi 1 nr

Complesso Scolastico (via Cavalieri): Verifica Semestrale di Porte Uscite di Sicurezza/Porte Tagliafuoco come da Norma - 1 anta 5 nr Verifica Semestrale di Porte Uscite di Sicurezza/Porte Tagliafuoco come da Norma - 2 ante 6 nr Verifica Semestrale di Manichette Antincendio UNI 45 6 nr Verifica Semestrale di Gruppo di Pompaggio Antincendio 1 nr Verifica Semestrale di Impianto rilevazione Fumi 1 nr Verifica Semestrale di Attacco VVF da 2" 1/2 1 nr

Scuola Elementare (Piano Fonti): Verifica Semestrale di Porte Uscite di Sicurezza/Porte Tagliafuoco come da Norma - 1 anta 7 nr

Scuola Materna (Loc. Colle Triplo): Verifica Semestrale di Porte Uscite di Sicurezza/Porte Tagliafuoco come da Norma - 1 anta 2 nr Verifica Semestrale di Porte Uscite di Sicurezza/Porte Tagliafuoco come da Norma - 2 ante 1 nr

Scuola Materna (Loc. Caporosso): Verifica Semestrale di Porte Uscite di Sicurezza/Porte Tagliafuoco come da Norma - 1 anta 1 nr Verifica Semestrale di Porte Uscite di Sicurezza/Porte Tagliafuoco come da Norma - 2 ante 1 nr

Scuola Elementare (Loc. Comino): Verifica Semestrale di Porte Uscite di Sicurezza/Porte Tagliafuoco come da Norma - 1 anta 1 nr Verifica Semestrale di Porte Uscite di Sicurezza/Porte Tagliafuoco come da Norma - 2 ante 1 nr

Palazzo Comunale: Verifica Semestrale di Porte REI 120 - 2 ante 1 nr

COMPLESSO SCOLASTICO INFANZIA (Via Anello): Verifica Semestrale di Porte Uscite di Sicurezza/Porte Tagliafuoco come da Norma - 1 anta 6 nr Verifica Semestrale di Porte Uscite di Sicurezza/Porte Tagliafuoco come da Norma - 2 ante 2 nr Verifica Semestrale di Impianto rilevazione Fumi 1 nr

COSTO TOTALE VERIFICHE SEMESTRALI 1° e 2° SEMESTRE 2024 - 2025 - 2026 come sopra descritti. a c. € 9.600,00 più IVA

CONTROLLI ORDINARI ANTINCENDIO 1° e 2° SEMESTRE 2024 - 2025 -2026 (sei passaggi) Il controllo consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale, l'efficienza dell'estintore tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti: - l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello - l'estintore sia chiaramente visibile e immediatamente utilizzabile - l'estintore non sia stato manomesso o mancante di dispositivo di sicurezza - i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili - l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso nel campo verde - l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, ecc - l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto o ruote - controllo posizione ISPEL su estintori a CO2 soggetti a collaudo - controllo scadenza collaudo su estintori a polvere - il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e correttamente compilato con la firma del tecnico

COSTO TOTALE MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI presenti c/o le varie sedi comunali (comprese quelle annesse recentemente: canile - cimitero Villa San Vincenzo - cimitero comunale del Capoluogo - scuola dell'infanzia via Anello - mezzi comunali) - 5 passaggi semestrali, in quanto al 1° semestre 2024 sarà eseguita la fornitura per sostituzione degli estintori come di seguito descritta - 4.500 più IVA

Fornitura per sostituzione di Estintore a Polvere da kg. 6 omologato in base al D.M. 07.01.2005 UNI EN 3/7 classe di fuoco 34A233BC (n. 113 da sostituire + n. 1 da integrare nella stanza caldaia) - n. 114 al costo unitario di € 45 più IVA - tot. € 5.130 più IVA

Fornitura per sostituzione di Estintore a CO2 da kg. 5 omologato in base al D.M. 07.01.2005 UNI EN 3/7 classe di fuoco 113B - n. 7 al costo unitario di € 120,00 più IVA - tot. € 840,00 più IVA

Revisione di Estintore a Polvere automatico da kg. 10 omologato in base al D.M. 07.01.2005 UNI EN 3/7 classe di fuoco 55A233BC - n. 2 al costo unitario di € 85,00 più IVA - tot. € 170,00 più IVA.