



num. prot. _____

data _____

Comune di LAMA DEI PELIGNI

Provincia di Chieti

oggetto: Efficiamento e risparmio energetico del Palazzo della Cultura mediante la sostituzione degli infissi ed efficientamento energetico Pubblica Illuminazione presso Piazza Moro”
(art.1, c.29 della L. 27.12.2019 n.160 per l'anno finanziario 2024)

- PROGETTO ESECUTIVO -

committente

COMUNE di LAMA DEI PELIGNI
Piazza Umberto I° 32

ubicazione intervento

Palazzo della Cultura - Via Pozzo n.3, Lama dei Peligni (ch)
rif. catastali: Fg. 29 part.4301

elaborato n.

1

titolo elaborato

RELAZIONE TECNICA

Progettista e Direttore dei Lavori

Arch. Giulio DEL PIZZO

Piazza Umberto I° n.16 - 66010 Lama dei Peligni (ch)

cell. 329.4260752 - Tel/Fax 0872.372045

e-mail: giuliodp5@libero.it - giulio.delpizzo@archiworldpec.it

CF. DLP GLI 84T10 B985R - P.IVA 02229730698

data

agosto 2024

timbro

note



COMUNE DI: Comune di Lama dei Peligni (CH)

COMMITTENTE: Comune di Lama dei Peligni (CH)

PROGETTO: "EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DEL PALAZZO DELLA CULTURA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. PRESSO PIAZZA MORO".

RELAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

1. PREMESSA

Il Comune di Lama dei Peligni è ricompreso tra i Comuni beneficiari delle risorse statali di cui all'art.1, c.29 della L. 27.12.2019 n.160 per l'anno finanziario 2024 per gli interventi che interessano l'efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile del territorio.

Intenzione dell'Amministrazione Comunale è quella di continuare nell'azione iniziata mirata all'efficientamento energetico mediante la sostituzione degli attuali infissi al Palazzo della Cultura ed all'efficientamento della Pubblica Illuminazione di Piazza Moro.

2. DESCRIZIONE GENERICA DELL'INTERVENTO

Il presente progetto esecutivo ha lo scopo di proseguire gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale mirati all'efficientamento energetico dei vari edifici comunali e nello specifico del Palazzo della Cultura ubicato in Via Pozzo.

I nuovi infissi che si andranno ad installare saranno della linea Schuko Living con le seguenti caratteristiche:

- PVC colore bianco basato su tecnologia a 7 camere;
- profondità di telaio e anta pari a 82mm;
- isolamento termico con valore Uf di 1,0W/(m2K) per il profilo con guarnizione perimetrale;
- 20mm profondità vetro;
- rinforzo in acciaio pluriverniciato zincato mm 1,5;

Nello specifico si installeranno:

- n. 2 porte antipanico in pvc con maniglione 1300mmx2140mm;
- n. 24 infissi in pvc bianco schuco living 82 di varie dimensioni (si veda computo metrico per dettaglio)
- n.3 porte interne per bagni in alluminio colore RAL comprese di tutti gli accessori e posa;
- piccoli interventi di efficientamento energetico della P.I. a Piazza Moro consistenti nella sostituzione delle lampade;

Elencato ciò è obbligatorio ribadire che il Palazzo della Cultura necessita di questi interventi di riqualificazione sotto l'aspetto termico.

Si prevedono inoltre:

- l'utilizzo di trabattelli da interno per la rimozione e la successiva posa;
- affitto di un cestello elevatore per ½ giorni per rifinire l'intervento all'esterno

3. COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

Il costo del Progetto è stimato in complessivi € 50.000,00 (Euro cinquantamila / zero cent.).

La copertura finanziaria dei vari interventi è assicurata dallo specifico fondo destinato ai Comuni dalla Legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 n.160 del 27.12.2019, art.1 comma 29, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

4. FATTIBILITA' TECNICA

Gli interventi proposti interessano sia il Palazzo della Cultura che la P.I. in Piazza Moro e considerata la natura dell'opera prettamente manutentiva esonera il Comune dal richiedere Autorizzazioni e/o Nulla Osta ad organismi sovracomunali.

Non si rilevano caratteri ostativi dell'opera in quanto il soggetto coinvolto per Pareri ed Autorizzazioni è il Comune stesso.

5. UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Palazzo della Cultura (nel riquadro rosso con coordinate N 42.041940 - E 14.188451) è ubicato in Pozzo ed è distinto in Catasto fabbricato del Comune di Lama dei Peligni al fg. 29 part.4301 mentre Piazza Moro (nel riquadro azzurro con coordinate N 42.042034 - E 14.187776) è dislocata posteriormente la Chiesa di Gesù Bambino in Piazza Umberto I° distinta al fg.29 part.758.



Nello specifico i lavori da eseguire sono i seguenti:

- Rimozione e smaltimento delle vecchie finestre con l'ausilio di trabattelli da interno;
- Rimozione e smaltimento 2 porte con maniglione antipanic;
- Rimozione e smaltimento n. 3 porte interne dei bagni ed antibagni;
- Installazione nuove finestre in PVC bianco come da computo metrico;
- Installazione di n.2 nuove porte antipanic con maniglione;
- Installazione di n.3 porte da interno per bagni ed antibagno;
- Interventi di efficientamento energetico in Piazza Moro consistenti nella realizzazione dell'impianto e nella fornitura e posa in opera di n.6 fari RGB;

Lama dei Peligni (CH), 26.08.2024

Il tecnico
(Arch. Giulio DEL PIZZO)