



num. prot. _____

data _____

Comune di LAMA DEI PELIGNI

Provincia di Chieti

oggetto: EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DEL PALAZZO DELLA CULTURA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. PRESSO PIAZZA MORO
(art.1, c.29 della L. 27.12.2019 n.160 per l'anno finanziario 2024)

- PROGETTO ESECUTIVO -

committente

COMUNE di LAMA DEI PELIGNI
Piazza Umberto I° 32

ubicazione intervento

Palazzo della Cultura - Via Pozzo n.3, Lama dei Peligni (ch)
rif. catastali: Fg. 29 part.4301

elaborato n.

5

titolo elaborato

COMPUTO METRICO

Progettista e Direttore dei Lavori

Arch. Giulio DEL PIZZO

Piazza Umberto I° n.16 - 66010 Lama dei Peligni (ch)

cell. 329.4260752 - Tel/Fax 0872.372045

e-mail: giuliodp5@libero.it - giulio.delpizzo@archiworldpec.it

CF. DLP GLI 84T10 B985R - P.IVA 02229730698

data

agosto 2024

timbro

note

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA
EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DEL PALAZZO
DELLA CULTURA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. PRESSO PIAZZA MORO

COMMITTENTE: COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Lama dei Peligni (CH), 26/08/2024

IL TECNICO
Arch. Giulio DEL PIZZO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 E.019.070.09 0.b	<p>Infisso esterno realizzato con profili estrusi in pvc rigido antiurtizzato e stabilizzato, di colore bianco massa, esenti da cadmio e piombo, autoestinguenti ed in classe 1 di reaz ... io per dare l'opera finita, è escluso il controtelaio e il vetro. Minimo contabilizzabile q 1,50.-</p> <p>Serramento a battente</p> <p>n.4 infissi b 2.9m x h 1.7m</p> <p>n.4 infissi b 3.9m x h 1.7m</p> <p>n.1 infisso b 4.7m x h 1.7m</p> <p>n.3 infissi b 1.05m x h 1.45m</p> <p>n.2 infissi b 0.80m x h 1.45m</p> <p>n.1 infisso b 0.65m x h 1.45m</p> <p>n.2 infissi b 1.20m x h 1.45m</p> <p>n.2 infissi b 3.20m x h 1.70m</p> <p>n.1 infisso b 2.10m x h 1.50m</p> <p>n.1 infisso b 2.40m x h 1.50m</p> <p>n.1 infisso b 1.60m x h 1.50m</p> <p>n.1 infisso b 6.20m x h 1.80m</p> <p>n.2 infissi wc 0.80m x h 1.10m</p> <p>tutte le voci sono comprensive di rimozione e smaltimento n.25 vecchi infissi + utilizzo del trabatello</p>	4,00		2,900	1,700	19,72		
		4,00		3,900	1,700	26,52		
				4,700	1,700	7,99		
		3,00		1,050	1,450	4,57		
		2,00		0,800	1,450	2,32		
				0,650	1,450	0,94		
		2,00		1,200	1,450	3,48		
		2,00		3,200	1,700	10,88		
				2,100	1,500	3,15		
				2,400	1,500	3,60		
				1,600	1,500	2,40		
				6,200	1,800	11,16		
		2,00		0,800	1,100	1,76		
	SOMMANO mq					98,49	410,28	40'408,48
2 / 2 U.008.010.29 0.a	<p>Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1. ... uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta.</p> <p>pulizia terreno per realizzazione impianto elettrico</p>					28,26		
	SOMMANO mq					28,26	10,96	309,73
3 / 3 EL.020.010.1 30.e	<p>Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio- - Diametro mm 90</p> <p>cavidotto per imp. elettrico</p>		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	6,09	243,60
4 / 4 EL.060.010.1 20.c	<p>LAMPADA D'ORIENTAMENTO segnapasso o segnagrado, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o con griglia frangiluce, lampada a bassissima tensi ... onante. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - con lampada 230V su custodia in lega di alluminio</p> <p>n.6 lampade a LED RGB</p>					6,00		
	SOMMANO Cad					6,00	93,27	559,62
	Parziale LAVORI A MISURA euro							41'521,43
	T O T A L E euro							41'521,43
	Lama dei Peligni (CH), 26/08/2024							
	<p>Il Tecnico Arch. Giulio DEL PIZZO</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							
	A R I P O R T A R E							